



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

I.C. Casapesenna



## ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE DI CASAPESENNA

CORSO EUROPA VII TRAVERSA, N.8-10

81030 – CASAPESENNA CASERTA

Tel. 0818167413

e-mail [ceic89600d@istruzione.it](mailto:ceic89600d@istruzione.it)

sito web: [www.comprendivocasapesenna.edu.it](http://www.comprendivocasapesenna.edu.it)

### **Oggetto: CAPITOLATO TECNICO PER IL PROGETTO dal Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.

**CIG:** ZEC37C05EA

**CUP:** D29J21018250006

**CNP:** 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-142

Codice prezzo (rif. Asso Verde 2017)	Voce di capitolato	Unità di misura	numero
<b>Pulizia generale e preparazione terreno</b>			
30020016	<b>ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE</b> <b>Potatura di arbusti e cespugli</b> isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	cad	<b>30</b>
30030146	<b>Estirpazione o frantumazione di ceppaie</b> , con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale' diametro del colletto da 30 cm a 50 cm	cad	<b>2</b>
30020043	<b>Eliminazione siepi</b> , intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m	m	<b>12</b>

15150013	<b>Oneri di discarica</b> - Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)	t	<b>3</b>
25010022	<b>LAVORAZIONI TERRENO - scavi - reinterri</b> <b>Preparazione del terreno</b> al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina	mq	<b>600</b>
<b>Realizzazione percorsi</b>			
2508026	<b>Formitura e posa di masselli autobloccanti</b> prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3- 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: <b>a) massello monostrato colorato 60 mm</b>	mq	<b>32</b>
<b>Fornitura e posa in opera di arredo urbano come da elenco:</b>			
	serra	cad	<b>1</b>
	fontana	cad	<b>2</b>
	compostiera	cad	<b>2</b>
	lavagna	cad	<b>1</b>
	ingresso area orto	cad	<b>1</b>
<b>Fornitura di piante come da elenco:</b>			
15070444	<i>Cinnamomum camphora v. 120 250-300 cm</i>	cad	<b>1</b>
	<i>Ligustrum japonicum</i>		<b>6</b>
150710413	<i>Prunus avium in var z crf 18 - 20</i>		<b>2</b>
	<i>Prunus domestica in var v.30 crf 12 - 14</i>		<b>2</b>
	<i>Citrus spp. h. 2-2,5 m</i>		<b>6</b>
	<i>Prunus armeniaca z crf 18 - 20</i>		<b>2</b>
	<i>Ficus carica z crf 18 - 20</i>		<b>1</b>
	<i>Prunus persica z crf 18 - 20</i>		<b>1</b>
150609510	<i>Laurus nobilis v. 9 h.125-150 cm</i>		<b>100</b>
15060973	<i>Lavandula spica sin angustifolia v. 7</i>		<b>20</b>
15061383	<i>Rosmarinus officinalis Prostratus v 4</i>		<b>20</b>
15061103	<i>Myrtus communis; Tarentina v15</i>		<b>20</b>
15061118	<i>Nandina domestica z. h. 80-100</i>		<b>8</b>
<b>Messa a dimora piante</b>			

25020010	<b>ALBERI - Messa a dimora di alberi</b> (esclusa fornitura e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50-200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm	cad	<b>21</b>
25020005	<b>ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive</b> (esclusa fornitura e garanzia) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.	cad	<b>30</b>
25020050	<b>SIEPI - Messa a dimora di siepe</b> (esclusa fornitura vedi specifico capitolo manutenzione e garanzia) compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: <b>n. 2 piante al m</b>	ml	<b>85</b>
<b>Tappeto erboso</b>			
25020071	<b>TAPPETI ERBOSI</b> - Formazione di <b>tappeto erboso</b> su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da da 300 a 500 mq	mq	<b>520</b>
<b>Pacciamatura</b>			
25020061	<b>Pacciamatura di corteccia</b> di resinose spess. 6-8 cm. Fornitura e posa in opera compresa.	mq	<b>93</b>
<b>Impianto irriguo</b>			
	<b>IMPIANTO IRRIGUO</b> - Realizzazione di <b>Impianto d'irrigazione</b> per singola area verde inferiore a 500 mq. a) per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione	a corpo	<b>1</b>

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Prof.ssa Rosaria Coronella**

**PROGETTISTA**  
**SUPPORTO AL RUP**  
**Alona Riazanova**